

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนบ้านบางพระบ้านบางตะพวง-บ้านนายดวง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว หนา 0.15 เมตร ยาว 27 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร)

พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุกถมไม่น้อยกว่า 5.40 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ไสหมากกำหนด

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งอบต.ไสหมากที่ 217/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	135.00	1.84	248.40	1.3984	2.57	347.36
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.40	720.93	3,893.02	1.3984	1,008.15	5,444.00
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	108.00	390.21	42,142.68	1.3984	545.67	58,932.32
10	Expansion Joint	ม.	- 4.00	147.66	- 590.64	1.3984	206.49	- 825.95
11	Contraction Joint	ม.	16.00	97.19	1,555.04	1.3984	135.91	2,174.57
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	5.40	456.51	2,465.15	1.3984	638.38	3,447.27
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					49,713.65	รวม		69,519.57
ตัวอักษร (-หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์-)					ปรับยอด		69,519.57	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 49,713.65

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3984 พื้นที่ผืนซูก 2

(ลงชื่อ)

(นายบุญธรรม เชิญทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ ส่งสัน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนบ้านบางพระบ้านบางตะพงษ์ - บ้านนายดวง หมู่ที่ ๔ ตำบลไสหมาก อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๑,๖๐๐.๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตร.ม.) พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุกถมไม่น้อยกว่า ๕.๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไสหมากกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕.....เป็นเงิน.....๖๙,๕๑๙.๕๗.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบุญธรรม เชิญทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอำนาจ เล้งสั้น	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายกันตพัฒน์ ส่งแสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ