แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ/กลุ่มงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ต่อเติมขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการอบต.ไสหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** SM-2565-05

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.ไสหมาก ที่ 216/2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 **เมื่อ ว-ด-ป** 7 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานราก**								
	1.1 ดินขุด	0.36	ลบ.ม.	-	-	125.00	45.00	45.00	
	1.2 ดินถม	6.00	ลบ.ม.	327.00	1,962.00	99.00	594.00	2,556.00	
	รวมงาน 1.....							**2,556.00**	
2	**งานโครงสร้าง**				-		-	-	
	2.1 คอนกรีตทั่วไป(ผสมเอง)	6.00	ลบ.ม.	1,878.00	11,268.00	498.00	2,988.00	14,256.00	
	2.2 เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR 24	25.00	เส้น	67.29	1,682.25	4.10	102.50	1,784.75	
	2.3 เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. SR 24	15.00	เส้น	144.41	2,166.15	4.10	61.50	2,227.65	
	รวมงาน 2.....							**18,268.40**	
3	**งานพื้น**				-		-	-	
	3.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 16*16 นิ้ว	28.00	ตร.ม.	373.00	10,444.00	158.00	4,424.00	14,868.00	
	รวมงาน 3.....							**14,868.00**	
4	**งานฝ้าเพดาน**								
	1.1 ฝ้ายิบซัมบอร์ด 9 มม โครงเหล็กสังกะสี (ภายใน)	28.00	ตร.ม.	321.00	8,988.00	-	-	8,988.00	รวมค่าแรง
	1.2 ฝ้าสมาร์ทบอร์ด 4 มม โครงเหล็กสังกะสี (ภายนอก)	6.00	ตร.ม.	224.00	1,344.00	75.00	450.00	1,794.00	
	รวมงาน4.....							**10,782.00**	

ส่วนราชการ/กลุ่มงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ต่อเติมขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการอบต.ไสหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** SM-2565-05

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.ไสหมาก ที่ 216/2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 **เมื่อ ว-ด-ป** 7 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานผนัง**								
	5.1 ผนังก่ออิฐ	20.00	ตร.ม.	125.00	2,500.00	80.00	1,600.00	4,100.00	
	5.2 ผนังไม้สำเร็จรูปพร้อมโครงเหล็ก	9.00	ตร.ม.	1,000.00	9,000.00	200.00	1,800.00	10,800.00	
	5.3 ผนังกระจกอลูมิเนียม(ประตู+หน้าต่าง)	6.50	ตร.ม.	1,900.00	12,350.00	100.00	650.00	13,000.00	
	5.4 งานฉาบปูนผนัง	20.00	ตร.ม.	61.00	1,220.00	82.00	1,640.00	2,860.00	
	รวมงาน5.....							**27,900.00**	
6	**งานหลังคา**								
	6.1 หลังคาเมลทัลชีทหนา 0.35 มม.+ดัดโค้ง	12.00	ตร.ม.	310.00	3,720.00	70.00	840.00	4,560.00	
	6.2 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50*1.20 เมตร (สีเขียว)	54.00	แผ่น	59.00	3,186.00	22.50	1,215.00	4,401.00	
	6.3 ครอบสันโค้งลอนคู่ (สีเขียว)	9.00	แผ่น	45.00	405.00	20.00	180.00	585.00	
	6.4 เชิงชายสำเร็จรูป 2 อิน 1 ขนาด 23.5*400*1.6 ซม.	8.00	เมตร	98.75	790.00	45.00	360.00	1,150.00	
	6.5 เหล็กกล่องแบนชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 5"X2" หนา 1.5 มม.	3.00	ท่อน	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	6.6 เหล็กกล่องแบนชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 4"X2" หนา 1.5 มม.	9.00	ท่อน	1,040.00	9,360.00	-	-	9,360.00	
	6.7 เหล็กกล่องแบนชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 3"X1.5" หนา 1.5 มม.	10.00	ท่อน	760.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	6.8 เหล็กกล่องแบนชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 1"X2" หนา 1.2 มม.	20.00	ท่อน	430.00	8,600.00	-	-	8,600.00	
	6.9 ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคา	1.00	งาน	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	ตัด ประกอบ เชื่อม
	6.10 งานเหล็กดัด	6.00	ตร.ม.	1,500.00	9,000.00	200.00	1,200.00	10,200.00	
	รวมงาน6.....							**57,956.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ/กลุ่มงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ต่อเติมขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการอบต.ไสหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** SM-2565-05

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.ไสหมาก ที่ 216/2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 **เมื่อ ว-ด-ป** 7 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	**งานสี**								
	7.1 สีภายใน	30.00	ตร.ม.	27.00	810.00	30.00	900.00	1,710.00	
	7.2 สีภายนอก (อาคารใหม่)	15.00	ตร.ม.	29.00	435.00	34.00	510.00	945.00	
	รวมงาน7.....							**2,655.00**	
8	**งานไฟฟ้า**								
	8.1 โคมไฟดาวน์ไลท์แบบฝัง 12" ขนาด 24 w	6.00	ชุด	220.00	1,320.00	165.00	990.00	2,310.00	
	8.2 ปลักกราวด์คู่(อุปกรณ์ครบชุด)	3.00	ชุด	150.00	450.00	80.00	240.00	690.00	
	8.3 สวิทช์(อุปกรณ์ครบชุด)	3.00	ชุด	85.00	255.00	80.00	240.00	495.00	
	8.4 สายไฟ VAF 2*1.5 ตร.มม.	25.00	เมตร	14.48	362.00	12.00	300.00	362.00	บางกอกเคเบิลหรือเทียบเท่า
	8.5 สายไฟ VAF 2*2.5 ตร.มม.	25.00	เมตร	23.39	584.75	13.00	325.00	584.75	บางกอกเคเบิลหรือเทียบเท่า
	รวมงาน 8.....							**4,441.75**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**139,427.15**	