บัญชีรายการและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนสายโค้งบ้านท่าทอง-คลองทหารขุด-โค้งสายขอนขวาง ม.1 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ลักษณะโครงการ **สภาพเดิม** เป็นถนนดิน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว1,200 เมตร

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนใหม่โดยทำการถมดินลูกรังยกระดับผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว1,200 เมตร ปริมาตรดินลูกรังถมไม่น้อยกว่า 410 ลบ.ม.ถมหินคลุกปรับผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ปริมาตรหินคลุกถมจำนวนไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายโค้งบ้านท่าทอง-คลองทหารขุด-โค้งสายขอนขวาง ม.1 **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก **หน่วยงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ไสหมาก ที่ 35 /2559 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2559 **เมื่อวันที่** 5 กุมภาพันธ์ 2559

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชราคา 20.09 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท		
1	ดินลูกรัง	410.00	ลบ.ม.	80.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
2	วัสดุหินคลุก	160.00	ลบ.ม.	230.00	36,800.00	-	-	36,800.00	
3	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างดินลูกรัง (40 กม.)	410.00	ลบ.ม.	-	-	121.04	49,626.40	49,626.40	
4	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างหินคลุก (53 กม.)	160.00	ลบ.ม.	-	-	159.79	25,566.40	25,566.40	
5	ค่าปรับเกลี่ยวัสดุ	570.00	ลบ.ม.	-	-	10.00	5,700.00	5,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								150,492.80	