บัญชีรายการและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางติ้ม-บ้านนางสมปอง หมู่ที่ 3 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะโครงการ **สภาพเดิม** เป็นถนนดิน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนใหม่โดยทำการถมดินลูกรังยกระดับผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 550 เมตร ปริมาตรดินลูกรังถมไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม.พร้อมถมหินคลุกปรับผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 550 เมตร ปริมาตรหินคลุกถมจำนวนไม่น้อยกว่า 155 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนางติ้ม-บ้านนางสมปอง หมู่ที่ 3 **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก **หน่วยงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ไสหมาก ที่ 36 /2559 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2559 **เมื่อวันที่** 5 กุมภาพันธ์ 2559

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชราคา 20.09 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท		
1	ดินลูกรัง	360.00	ลบ.ม.	80.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
2	วัสดุหินคลุก	155.00	ลบ.ม.	230.00	35,650.00	-	-	35,650.00	
3	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างดินลูกรัง (40 กม.)	360.00	ลบ.ม.	-	-	121.04	43,574.40	43,574.40	
4	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างหินคลุก (53 กม.)	155.00	ลบ.ม.	-	-	159.79	24,767.45	24,767.45	
5	ค่าปรับเกลี่ยวัสดุ	515.00	ลบ.ม.	-	-	10.00	5,150.00	5,150.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								137,941.85	