บัญชีรายการและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวันชัย-แยกถนนสายหว้าใหญ่ดอนโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะโครงการ **สภาพเดิม** เป็นถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนโดยทำการถมหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร ปริมาตรหินคลุกถมจำนวนไม่น้อยกว่า 252 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายวันชัย-แยกถนนสายหว้าใหญ่ดอนโพธิ์ หมู่ที่ 6 **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก **หน่วยงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ไสหมาก ที่ 54/2559 ลว 25 กุมภาพันธ์ 2559 **เมื่อวันที่** 29 กุมภาพันธ์ 2559

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ราคา 21.09 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท		
1	งานวัสดุหินคลุก	252.00	ลบ.ม.	230.00	57,960.00	-	-	57,960.00	
2	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างหินคลุก (53 กม.)	252.00	ลบ.ม.	-	-	162.49	40,947.48	40,947.48	
3	ค่าปรับเกลี่ยวัสดุ	252.00	ลบ.ม.	-	-	10.00	2,520.00	2,520.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								101,427.48	