

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๗๓ - ๑๔ บ้านช่องขาด - บ้านเกาะตาชาย หมู่ที่ ๗ ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้บังคับภายในมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๗๓ - ๑๔ บ้านช่องขาด - บ้านเกาะตาชาย หมู่ที่ ๗ ตำบลไสหมาก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๖,๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางและหัวหน้าหน่วยงานได้เห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖,๒๐๗,๙๕๐.๖๙ บาท (หกล้านสองแสนเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างและตามแบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้) และจะใช้ราคากลางนี้ในการดำเนินการจัดจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

(นายอนันต์ ถนอมสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๗๓-๑๔ บ้านช่องขาด - บ้านเกาะตาชาย หมู่ที่ ๗ ตำบลไสหมาก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,175,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๗๓-๑๔ บ้านช่องขาด - บ้านเกาะตาชาย หมู่ที่ ๗ ตำบลไสหมาก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 6,207,950.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เกตสรี ชูแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 กัญญาณัฐ นิ่มนวล กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

7.3 กิตติชัย ดีเป็นแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เกตสรี ชูแก้ว

16 พฤศจิกายน 2569 09:41:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๗๓-๑๔ บ้านช่องขาด - บ้านเกาะตาชาย หมู่ที่ ๗ ตำบลไสหมาก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก/องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
1	1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	2,400.000	4.19	10,056.00	1.4018	5.87	14,096.50
	1.2 งานดิน							
	1.2.1 งานดินคันทาง							
2	1.2.1.1 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	2,000.000	439.59	879,180.00	1.4018	616.21	1,232,434.52
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3	2.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	240.000	459.75	110,340.00	1.4018	644.47	154,674.61
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.2.1 งานรองพื้นทาง							
4	2.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	800.000	460.38	368,304.00	1.4018	645.36	516,288.54
	2.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
5	2.2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	320.000	674.85	215,952.00	1.4018	946.00	302,721.51

เกตสรี ชูแก้ว

16 พฤศจิกายน 2569 09:41:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๗๓-๑๔ บ้านช่องขาด - บ้านเกาะตาชาย หมู่ที่ ๗ ตำบลไสหมาก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก/องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานผิวทางคอนกรีต							
	3.1 งานผิวทาง							
	3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
6	3.1.1.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	160.000	94.59	15,134.40	1.4018	132.59	21,215.40
7	3.1.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	480.000	57.03	27,374.40	1.4018	79.94	38,373.43
8	3.1.1.3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	6,400.000	407.10	2,605,440.00	1.4018	570.67	3,652,305.79
	4. งานเบ็ดเตล็ด							
	4.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง							

เกตสรี ชูแก้ว

16 พฤศจิกายน 2569 09:41:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๗๓-๑๔ บ้านช่องขาด - บ้านเกาะตาชาย หมู่ที่ ๗ ตำบลไสหมาก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก/องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.1.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.4018	6,406.22	12,812.45
	5. งานรื้อโครงสร้างเดิม							
	5.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
10	5.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (ชั้นพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	4,800.000	16.49	79,152.00	1.4018	23.11	110,955.27
	6. งานโครงสร้าง							
	6.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
11	6.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	7.000	1,975.82	13,830.74	1.4018	2,769.70	19,387.93
12	6.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	24.000	3,943.88	94,653.12	1.4018	5,528.53	132,684.74
							รวมราคากลาง	6,207,950.69

เกตสรี ชูแก้ว

16 พฤศจิกายน 2569 09:41:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๗๓-๑๔ บ้านช่องขาด - บ้านเกาะตาชาย หมู่ที่ ๗ ตำบลไสหมาก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก/องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก



เกตสรี ชูแก้ว

16 พฤศจิกายน 2569 09:41:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๗๓-๑๔ บ้านช่องขาด - บ้านเกาะตาชาย หมู่ที่ ๗ ตำบลไสหมาก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก/องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

เกตสรี ชูแก้ว
(เกตสรี ชูแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กัญญาณัฐ นิ่มนวล
(กัญญาณัฐ นิ่มนวล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติชัย ดีเป็นแก้ว
(กิตติชัย ดีเป็นแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เกตสรี ชูแก้ว
16 พฤศจิกายน 2569