



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
นศ.ถ. ๑๗๓-๐๙ จากสายแยกถนนสระกำแพงทอง ถึงสายบ้านนายเกตุ บ้านสระกำแพงที่ ๕  
ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้บังคับภายในมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๗๓-๐๙ จากสายแยกถนนสระกำแพงทอง ถึงสายบ้านนายเกตุ บ้านสระกำแพงที่ ๕ ตำบลไสหมาก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๕,๘๘๐ ตารางเมตร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๖,๒๒๓,๘๐๐ บาท (หกล้านสองแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางและหัวหน้าหน่วยงานได้เห็นชอบ ราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕,๔๙๓,๖๕๘.๗๒ (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้างและตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (เอกสารแนบท้าย ประกาศฉบับนี้) และจะใช้ราคากลางนี้ในการดำเนินการจัดจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-09 จากสายแยกถนนสระกำแพงทอง  
ถึงสายบ้านนายเกิด บ้านสระกำแพงหมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,470 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50  
เมตร พื้นที่ 5,880 ตารางเมตร อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,470 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 5,880 ตารางเมตร

### 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,223,800.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มี.ค. 2565 เป็นเงิน 5,493,658.72 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พรพิมล มุกสง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 บุญธรรม เขียวทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 กันตพัฒน์ ส่งแสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กันตพัฒน์ ส่งแสง

17 มกราคม 2565 13:42:16

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-09 จากสายแยกถนนสายเก่าทาบทาง ถึงสายบ้านนาแยกต.บ้านสระเกศ หมู่ที่ 5 ตำบลไสยพริก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,470 เมตร หน้า 0.15 เมตร เหลดทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 5,880 ตารางเมตร อำเภอไชยรัญ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลไสยพริก/องค์การบริหารส่วนตำบลไสยพริก

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 1                | 1. งานดิน (EARTHWORK)<br>1.1 งานถมบ่และขุดต่อ ขนาดหน้า<br>(CLEARING AND GRUBBING)<br>1.1.1 งานถมบ่และขุดต่อ ขนาดหน้า<br>1.2 งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วปรับ(ลูกรัง 10ซม.)<br>1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)<br>1.3.1 งานดินคันทาง (EARTH EMBANKMENT) | ตร.ม. | 2,940.000 | 5.71         | 16,787.40  | 1.3984 | 7.98              | 23,475.50  |
| 2                | 2. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)<br>2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)<br>2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)<br>2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)          | ตร.ม. | 5,880.000 | 11.47        | 67,443.60  | 1.3984 | 16.03             | 94,313.13  |
| 3                | 3. งานดินคันทาง (EMBANKMENT)<br>3.1 งานดินคันทาง (EARTH EMBANKMENT)                                                                                                                                                                              | ลบ.ม. | 1,280.000 | 377.26       | 482,892.80 | 1.3984 | 527.56            | 675,277.29 |
| 4                | 4. งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)<br>4.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)                                                                                                      | ลบ.ม. | 1,100.000 | 396.15       | 435,765.00 | 1.3984 | 553.97            | 609,373.77 |

กันตพัฒน์ ส่งแสง

17 มกราคม 2565 14:43:47

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.173-09 จากสายแยกถนนสะพานสะพานเกตุ บ้านสระเกตุ หมู่ที่ 5 ตำบลเสนาะมาก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,470 เมตร หน้า 0.15 เมตร ให้ลทางช่องละ 0.50 เมตร พื้นที่ 5,880 ตารางเมตร อำเภอเขยรใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาะมาก/องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาะมาก

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                            | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 5                | 2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)<br>2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)<br>2.3.1 งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)<br>3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>3.1<br>งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 294.000   | 896.32       | 263,518.08   | 1.3984 | 1,253.41          | 368,503.68   |
| 6                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | ลบ.ม. | 294.000   | 446.32       | 131,218.08   | 1.3984 | 624.13            | 183,495.36   |
| 7                | 3.1.1<br>ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)                                                                                                                                                                       | ตร.ม. | 5,880.000 | 420.21       | 2,470,834.80 | 1.3984 | 587.62            | 3,455,215.38 |
| 8                | 3.1.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)                                                                                                                                                                                                                                 | เมตร  | 116.000   | 149.11       | 17,296.76    | 1.3984 | 208.51            | 24,187.78    |

กั้นพัฒนา ส่งแสง

17 มกราคม 2565 14:43:47

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นต.ถ.173-09 จากสายแยกถนนสะพานท่าบอง ถึงสายบ้านนาแยกต.บ้านสระเก็ก หมู่ที่ 5 ตำบลไสเสหมาก กว้าง 4 เมตร ยาว 1.470 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 5,880 ตารางเมตร อำเภอเซียงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลไสเสหมาก/องค์การบริหารส่วนตำบลไสเสหมาก

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                 | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|--------------|
| 9                    | 3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง<br>(CONTRACTION JOINT) | เมตร  | 468.000 | 91.40        | 42,775.20 | 1.3984 | 127.81               | 59,816.83    |
| รวมราคากลาง          |                                                   |       |         |              |           |        |                      | 5,493,658.72 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.อ.173-09 จากสายแยกถนนสระกำแพงทางหลวง ถึงสายบ้านนายเกตุ บ้านสระกำแพง 5 ตำบลไสหมาก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,470 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 5,880 ตารางเมตร อำเภอชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก/องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

พรพิมล

( พรพิมล มุกสง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( บุญธรรม เจียวทอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( กันตพัฒน์ สงแสง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

กันตพัฒน์ สงแสง

17 มกราคม 2565