

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำสายจากสะพานบ้านนางพิน - สะพานบ้านนายนิพล หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิม คลองส่งน้ำกว้าง 5.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ท้องกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,300 มีวัชพืชและดินโคลน

ปริมาณงาน ขุดลอกดินปากกว้าง 5.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ท้องกว้าง 2.00 เมตร เมตร ยาว 1,300 เมตร ปริมาตร

ดินขุดปริมาณจำนวน 3,575 ลบ .ม. พร้อมตกแต่งคันดินให้เรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ 21 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				FACTOR F
2	ประเภทงานชลประทาน	85,800	1.3472	115,590	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานอาคาร				
5	ขนย้ายเครื่องจักร			5,000	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000	
	<u>เงื่อนไข</u>				ตามหนังสือ ที่ กค ที่ 0421.5/ว. 27 ลง.30 มี.ค 55
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			123,590	
สรุป คิดเป็นเงินประมาณ				123,500	บาท
ตัวอักษร		(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว

และได้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเจริญ บุญล้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบุญธรรม เชิญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธา

