

การประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำสายจากบ้านนายท้าย - นานายช่วย - บ้านนางแดง หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิม คลองส่งน้ำกว้าง 4.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ท้องกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,250 มีวัชพืชและดินโคลน

ปริมาณงาน ขุดลอกดินปากกว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ท้องกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,250 เมตร ปริมาตรดินขุดจำนวนไม่น้อยกว่า 2,813 ลบ.ม.

พร้อมตกแต่งคันดินให้เรียบและฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00×1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อน(เพิ่มจากท่อเดิม) จำนวน 1 จุด และฝังท่อ

ระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80×1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน จำนวน 1 จุด ตามแบบแปลน ของ อบต.ไสหมาก พร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ 21 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุด	2,813	ลบ.ม.	-	-	24	67,512	67,512	
2	ท่อ ค.ส.ล. มอก ชั้น 3 Ø 1.00X1.00 เมตร	2	ท่อน	2,057	4,114	290	580	4,694	
3	ท่อ ค.ส.ล. มอก ชั้น 3 Ø 0.80X1.00 เมตร	12	ท่อน	1,451	17,412	188	2,256	19,668	
4	คอนกรีต	1.5	ลบ.ม.	1,925	2,888	300	450	3,338	
5	แผ่นพื้น ขนาด 0.30X1.00 เมตร	46	ตร.ม.	260	11,960	25	1,150	13,110	
6	ดินลูกรัง (ถมหลังท่อ)	20	ลบ.ม.	157	3,140	-	-	3,140	
7	หินคลุก (ถมหลังท่อ)	20	ลบ.ม.	371	7,420	-	-	7,420	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							118,882	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธา

