

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำสายจากบ้านนายท้าย - นานายช่วย - บ้านนางแดง หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิม คลองส่งน้ำกว้าง 4.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ท้องกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,250 มีวัชพืชและดินโคลน

ปริมาณงาน ขุดลอกดินปากกว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ท้องกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,250 เมตร ปริมาตรดินขุด

จำนวนไม่น้อยกว่า 2,813 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันดินให้เรียบและฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด

Ø 1.00×1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อน(เพิ่มจากท่อเดิม) จำนวน 1 จุด และฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3

ขนาด Ø 0.80×1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน จำนวน 1 จุด ตามแบบแปลน ของ อบต.ไสหมาก

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ 21 สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				FACTOR F ตามหนังสือ ที่ กค ที่ 0421.5/ว. 27 ลง.30 มี.ค 55
2	ประเภทงานชลประทาน	118,882.00	1.3472	160,157.83	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานอาคาร				
5	ขนย้ายเครื่องจักร			5,000.00	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			168,157.83	
สรุป คิดเป็นเงินประมาณ				168,000	บาท
ตัวอักษร			(หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว

และได้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเจริญ บุญล้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบุญธรรม เชิญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธา

