

**ประธานสภาการศึกษา** โครงการกาจัดสร้างถนน คสล.สายสะพานวัดหรงบนหมู่ที่ 8 - ตามแยกบ้านนายเตียร หมู่ที่ 7 (เพิ่มเติม) ต.ไผ่หมาก อ.เสียวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ลักษณะโครงการ สภาพเดิม เป็นหินคลุกกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,580 เมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมถมหินคลุกให้ล้นทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร (พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.)

และทำการฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มทก.3) Ø 0.80\*1.00\*8.00 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายระบายน้ำตามแบบแปลนที่ อบต. เสดมภากำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสายสะพานวัดทรงบนหมู่ที่ 8 - ตามแยกบ้านนายเคียร หมู่ที่ 7 (กม.0+700 ถึง กม.0+850) ต.ไผ่หลวง แยกเลขที่ - รายการเลขที่

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๑/๑๔/๒๕๕๙ ลง. ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ราคา ๒๓.๑๙ บาท/เล่ม

| ลำดับที่                | รายการ                                          | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุ  |            | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|----------|
|                         |                                                 |        |       | ราคา/หน่วย | บาท        | ราคา/หน่วย | บาท       |                      |          |
| 1                       | งานรับพื้น(ขนาดกลาง)                            | 600.00 | ตร.ม. | -          | -          | 3.58       | 2,148.00  | 2,148.00             |          |
| 2                       | เหล็ก wire mesh Ø 4 มม.@0.20*20 #               | 600.00 | ตร.ม. | 26.60      | 15,960.00  | 5.00       | 3,000.00  | 18,960.00            |          |
| 3                       | ทรายหยาบรองพื้น                                 | 30.00  | ลบ.ม. | 477.15     | 14,314.50  | 10.00      | 300.00    | 14,614.50            |          |
| 4                       | คอนกรีต(รูลูกบาศก์เนื้อยกว่า 240 KSC)           | 90.00  | ลบ.ม. | 1,850.47   | 166,542.30 | 306.00     | 27,540.00 | 194,082.30           |          |
| 5                       | ค่าแบบเหล็กหล่อคอนกรีต                          | 150.00 | เมตร  | 10.00      | 1,500.00   | 10.00      | 1,500.00  | 3,000.00             |          |
| 6                       | เหล็กRB Ø 15 มม.                                | 0.24   | ตัน   | 20,186.92  | 4,844.86   | 3,401.00   | 816.24    | 5,661.10             |          |
| 7                       | เหล็กRB Ø 19 มม.                                | 0.03   | ตัน   | 22,710.28  | 681.31     | 3,401.00   | 102.03    | 783.34               |          |
| 8                       | หินคลุก                                         | 22.50  | ลบ.ม. | 397.89     | 8,952.53   | 10.00      | 225.00    | 9,177.53             |          |
| 9                       | ยางแอสฟัลท์                                     | 24.00  | กก.   | 35.00      | 840.00     | 10.00      | 240.00    | 1,080.00             |          |
| 10                      | ท่อระบายน้ำ คสล. (ขนาด 3)Ø 0.80*1.00 เมตร       | 8.00   | ท่อน. | 1,473.50   | 11,788.00  | -          | -         | 11,788.00            |          |
| 11                      | ค่าขุดดินวางท่อ                                 | 13.00  | ลบ.ม. | -          | -          | 25.00      | 325.00    | 325.00               |          |
| 12                      | คอนกรีตหยาบรองรับท่อระบายน้ำคสล.(หนา 0.15 เมตร) | 12.00  | ตร.ม. | 223.00     | 2,676.00   | 60.00      | 720.00    | 3,396.00             |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |                                                 |        |       |            |            |            |           | 265,015.77           |          |