

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด		Ø 0.30	ม.			
ขุดดิน	0.98	ลบ.ม. @	20.73	บาท	=	20.31 บาท/ม. [1]
ค่าท่อ คสล.					=	- บาท/ม. [2]
ค่าขนส่งท่อ					=	6.25 บาท/ม. [3]
ค่าวางและกลบกลับ					=	140.00 บาท/ม. [4]
ค่าใช้จ่ายรวม					=	166.56 บาท/ม. [5]=[1]+[2]+[3]+[4]
คำนวณต้นทุน	166.56	/	1.00		=	~~166.56~~ บาท/ม. [6]=[5]/ความยาวท่อ
หมายเหตุ						
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น						
ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท						
ค่าขนส่ง	-	กม. = (	- x 13) + 300	=	300.00 บาท / เทียวค่าขนส่ง	
เฉลี่ย		=	300.00 / 48	=	6.25 บาท / ม.	

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด		Ø 0.40	ม.			
ขุดดิน	1.25	ลบ.ม. @	20.73	บาท	=	25.83 บาท/ม. [1]
ค่าท่อ คสล.					=	- บาท/ม. [2]
ค่าขนส่งท่อ					=	9.37 บาท/ม. [3]
ค่าวางและกลบกลับ					=	140.00 บาท/ม. [4]
ค่าใช้จ่ายรวม					=	175.20 บาท/ม. [5]=[1]+[2]+[3]+[4]
คำนวณต้นทุน	175.20	/	1.00		=	~~175.20~~ บาท/ม. [6]=[5]/ความยาวท่อ
หมายเหตุ						
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น						
ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท						
ค่าขนส่ง	-	กม. = (	- x 13) + 300	=	300.00 บาท / เทียวค่าขนส่ง	
เฉลี่ย		=	300.00 / 32	=	9.37 บาท / ม.	

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด		Ø 0.60	ม.			
ขุดดิน	2.19	ลบ.ม. @	20.73	บาท	=	45.34 บาท/ม. [1]
ค่าท่อ คสล.					=	- บาท/ม. [2]
ค่าขนส่งท่อ					=	12.50 บาท/ม. [3]
ค่าวางและกลบกลับ					=	345.00 บาท/ม. [4]
ค่าใช้จ่ายรวม					=	402.84 บาท/ม. [5]=[1]+[2]+[3]+[4]
คำนวณต้นทุน	402.84	/	1.00		=	~~402.84~~ บาท/ม. [6]=[5]/ความยาวท่อ
หมายเหตุ						
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น						
ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท						
ค่าขนส่ง	-	กม. = (	- x 13) + 300	=	300.00 บาท / เทียวค่าขนส่ง	
เฉลี่ย		=	300.00 / 24	=	12.50 บาท / ม.	

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด		Ø 0.80	ม.			
ขุดดิน	3.56	ลบ.ม. @	20.73	บาท	=	73.84 บาท/ม. [1]
ค่าท่อ คสล.					=	1,233.65 บาท/ม. [2]
ค่าขนส่งท่อ					=	65.30 บาท/ม. [3]
ค่าวางและกลบกลับ					=	421.00 บาท/ม. [4]
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,793.79 บาท/ม. [5]=[1]+[2]+[3]+[4]
คำนวณต้นทุน	1,793.79	/	1.00		=	~~1,793.79~~ บาท/ม. [6]=[5]/ความยาวท่อ
หมายเหตุ						
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น						
ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท						
ค่าขนส่ง	30.00	กม. = (	67.34 x 13) + 300	=	1,175.42 บาท / เทียวค่าขนส่ง	
เฉลี่ย		=	1,175.42 / 18	=	65.30 บาท / ม.	

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด		Ø 1.00	ม.			
ขุดดิน	4.93	ลบ.ม. @	20.73	บาท	=	102.16 บาท/ม. [1]
ค่าท่อ คสล.					=	- บาท/ม. [2]
ค่าขนส่งท่อ					=	30.00 บาท/ม. [3]
ค่าวางและกลบกลับ					=	510.00 บาท/ม. [4]
ค่าใช้จ่ายรวม					=	642.16 บาท/ม. [5]=[1]+[2]+[3]+[4]
คำนวณต้นทุน	642.16	/	1.00		=	~~642.16~~ บาท/ม. [6]=[5]/ความยาวท่อ

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง - กม. = (- x 13) + 300 = 300.00 บาท / เทียวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 300.00 / 10 = 30.00 บาท / ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด		Ø 1.20	ม.			
ขุดดิน	6.00	ลบ.ม. @	20.73	บาท	=	124.43 บาท/ม. [1]
ค่าท่อ คสล.					=	- บาท/ม. [2]
ค่าขนส่งท่อ					=	37.50 บาท/ม. [3]
ค่าวางและกลบกลับ					=	575.00 บาท/ม. [4]
ค่าใช้จ่ายรวม					=	736.93 บาท/ม. [5]=[1]+[2]+[3]+[4]
คำนวณต้นทุน	736.93	/	1.00		=	~~736.93~~ บาท/ม. [6]=[5]/ความยาวท่อ

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง - กม. = (- x 13) + 300 = 300.00 บาท / เทียวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 300.00 / 8 = 37.50 บาท / ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด		Ø 1.50	ม.			
ขุดดิน	8.40	ลบ.ม. @	20.73	บาท	=	174.13 บาท/ม. [1]
ค่าท่อ คสล.					=	- บาท/ม. [2]
ค่าขนส่งท่อ					=	60.00 บาท/ม. [3]
ค่าวางและกลบกลับ					=	635.00 บาท/ม. [4]
ค่าใช้จ่ายรวม					=	869.13 บาท/ม. [5]=[1]+[2]+[3]+[4]
คำนวณต้นทุน	869.13	/	1.00		=	~~869.13~~ บาท/ม. [6]=[5]/ความยาวท่อ

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง - กม. = (- x 13) + 300 = 300.00 บาท / เทียวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 300.00 / 5 = 60.00 บาท / ม.

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน / เทียว	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	ค่าวางและถมกลับ (บาท/ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
Ø 0.30	48	0.126	140	0.126	0.12
Ø 0.40	32	0.212	140	0.212	0.18
Ø 0.50	24	0.322	250	0.322	0.25
Ø 0.60	24	0.442	345	0.442	0.32
Ø 0.80	18	0.77	421	0.770	0.50
Ø 1.00	10	1.169	510	1.169	0.75
Ø 1.20	8	1.651	575	1.651	1.00
Ø 1.50	5	2.545	635	2.545	1.45